

**CÓMPUTO MÉTRICO LICITACION N°08/21**

Nº DE ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	unidad	cantidad	costo unit \$	parcial \$	precio unit \$	parcial \$
<b>RUBRO A: RED DE CAPTACION</b>							
1	Ejecución de perforación de explotacion	unidad	1				
2	Provisión y colocación de cañería para entubamiento de la perf						
2.1	Caño porta filtro CI10 D200	ml	30.00				
2.2	Filtro ranurado CI10 D160	ml	10.00				
3	Engravado	tn	1.50				
4	Cementado	m3	0.15				
5	Limpieza, Desarrollo, Desinfección y Prueba de Funcionamiento	gl	1.00				
	Total perforaciones	unidad	5.00				
<b>TOTAL RUBRO A: CAPTACIONES</b>							

<b>RUBRO B: IMPULSION</b>							
1	Provisión y colocación de electrobomba sumergible						
1.1	Provisión y colocación de electrobomba sumergible	u	5				
1.2	Provisión y colocación de cableado, tablero electrico, protecc	u	5				
2	Construcción de cámara de bombeo	u	5				
3	Excavación, tapado y compactación de zanjas	ml	845				
4	Acarreo, provisión y colocación de cañería impulsión+acc						
4.1	Caño PVC CI10 D75	ml	133.74				
4.2	Caño PVC CI10 D160	ml	400				
4.3	Caño PVC CI10 D200	ml	310.9				
4.4	Accesorios	gl	1				
<b>TOTAL RUBRO B: IMPULSIÓN</b>							

<b>RUBRO C: TRATAMIENTO</b>							
1	Provisión, colocación y puesta en marcha POI 20 m3/h	unidad	1				
2	Provisión, colocación y puesta en marcha sistema de pre tratam	unidad	1				
3	Construcción sala de máquinas protección de equipos	gl	1				
4	Provisión y colocación de cañería de rechazo, cañerías de interconexiones entre sistemas de distribución e impulsión, cisternas, equipos de ósmosis, pre tratamiento, equipo presurizador y accesorios						
4.1	Caño PVC CI6 D63	ml	991.12				
4.2	Caño PVC CI6 D75	ml	2				
4.3	Caño PVC CI6 D90	ml	18				
4.4	Caño PVC CI6 D140	ml	70				
4.5	Caño PVC CI10 D200	ml	2				
4.6	Accesorios	gl	1				
5	Excavación, tapado y compactación de zanjas	ml	1079.12				
6	Instalación eléctrica para protección de POI, bomba de impulsión de la cisterna de agua cruda, bombas centrífugas del sistema hidroneumático de impulsión a la red e iluminación del terreno de la planta	gl	1				
7	Provisión, colocación e instalación de un caudalímetro en cañería de salida del equipo presurizador	gl	1				
8	Provisión, colocación e instalación de un equipo generador	gl	1				
9	Provisión y colocación e instalación de un porton y cerco						
9.1	Cerco perimetral tejido romboidal con postes de Hº olímpicos	gl	1				
9.2	Cerco para frente tipo perimetral con porton de ingreso	gl	1				
<b>TOTAL RUBRO C: TRATAMIENTO</b>							

<b>RUBRO D: RESERVA</b>							
1	Provisión y colocación cisterna de agua cruda 125 m3	unidad	1				
2	Provisión y colocación cisterna de agua tratada 80m3	unidad	1				
3	Base Hº H-21 para cisternas	gl	1				
<b>TOTAL RUBRO D: RESERVA</b>							